



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน
หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละแม จะดำเนินการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (ตามแบบกองช่าง อบต. ละแมกำหนด)
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๓๖๑ หน้า ๔๗ จำนวน ๑ หลัง
วงเงินงบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของการก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๖๗,๕๐๘.๒๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) โดย วิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เพื่อให้เป็นไปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการ
คำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” โดย
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม จึงขอแจ้งประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางในการ
จัดจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบพร้อมประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม

จังหวัดชุมพร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.-..... บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (ตามแบบกองช่าง อบต. ละแมกำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๓๖๑ หน้า ๔๗ จำนวน ๑ หลัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙... เป็นเงิน ๔๖๗,๕๐๘.๒๐..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๑.....

๖.๒ ปร.๑ (ก).....

๖.๓ ปร.๔.....

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสัญญา ดาวเปียก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ

๗.๓ นางสาวพรพิมล วงศ์สุวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานหรือกลุ่มงาน ต้นทุนงานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ละแม อ. ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.1(ก) ที่แนบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖๙

ที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	467,508.20	
	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	
	งานหรือกลุ่มงาน.....	-	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ.....	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี).....	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	467,508.20	
	ราคากลาง	467,508.20	
	ราคากลาง	สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ ๔๒๘/๒๕๖๙ ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

(.....) นายสมชาย หนูทองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธาน
 (.....) นายสัญญา ดาวเปียก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ
 (.....) นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลงชื่อ

อนุมัติ

(นายสุกิจ แก้วเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบสรุปค่าก่อสร้างค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน ต้นทุนงานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ต.ละแม อ. ละแม จ.ชุมพร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ที่	รายการ	ราคางานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงานต้นทุนงานอาคาร	357,613.55	1.3073	467,508.20	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า..... 0.00%				
	อัตราเงินประกันผลงาน.....0.00%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				467,508.20	

ลงชื่อ



ผู้สำรวจ

(นายศรีบุญ อักขระพาลี)

ลงชื่อ



ผู้ประมาณราคา

(นายสัญญา ดาวเปียก)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ละแม ที่ ๔๒๘/ ๒๕๖๔ ลว. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(.....) นายสมชาย หงทองแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นประธาน

(.....) นายสัญญา ดาวเปียก

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็นกรรมการ

(.....) นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ชุดโครงการนำก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารแบบประสงค์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕๑

[illegible]

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1.6	งานผนังและพื้น								
	- ก่ออิฐบดอัด	21.00	ตร.ม.	143.26	3,008.46	93.00	1,953.00	4,961.46	
	- ฉาบปูนเรียบ	35.00	ตร.ม.	81.19	2,841.65	96.00	3,360.00	6,201.65	
	- เสาค้ำยันทับหลัง คสล.	29.00	ม.	88.36	2,562.44	51.00	1,479.00	4,041.44	
	- บุผนังกระเบื้องห้องน้ำขนาด 12 x 12 นิ้ว.	16.00	ตร.ม.	217.99	3,487.84	186.00	2,976.00	6,463.84	
	- บุพื้นกระเบื้องห้องน้ำขนาด 12 x 12 นิ้ว.	5.00	ตร.ม.	310.94	1,554.70	161.00	805.00	2,359.70	รวมปูมทรายปรับระดับ
1.7	หมวดงานสุขาภิบาล								
	งานบ่อเกรอะ บ่อซึมน้ำทิ้ง								
	- บ่อซึมเมนต์ ขนาด 1.00 เมตร	8.00	วง	250.00	2,000.00		-	2,000.00	
	- ฝาบ่อซึมเมนต์ ขนาด 1.00 เมตร.	2.00	ผา	200.00	400.00		-	400.00	
	- ขุดดินวางบ่อเกรอะ บ่อซึมน้ำทิ้ง	6.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	1,086.00	1,086.00	
	งานเดินท่อหน้าดี								
	- ท่อ PVC 1 นิ้ว ขึ้น 13.5	20.00	เมตร	28.27	565.40	31.00	620.00	1,185.40	
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ขึ้น 13.5	10.00	เมตร	14.80	148.00	31.00	310.00	458.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ	1.00	งาน	214.02	214.02	64.02	64.02	278.04	คำนวณ 30% ค่าอุปกรณ์
	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง								
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ขึ้น 8.5	15.00	เมตร	73.52	1,102.80	41.00	615.00	1,717.80	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ	1.00	งาน	551.40	551.40	165.42	165.42	716.82	คำนวณ 30% ค่าอุปกรณ์
	งานเดินท่อโสโครก								

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	-ท่อ PVC 4 นิ้ว ขึ้น 8.5	10.00	เมตร	179.90	1,799.00	123.00	1,230.00	3,029.00	
	-ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50 % ของราคาท่อ	1.00	งาน	899.50	899.50	269.85	269.85	1,169.35	ค่าแรง 30% ค่าอุปกรณ์
	-ผ้าคลุมทองเหลือง 5 นิ้ว	1.00	ชุด	190.00	190.00	205.00	205.00	395.00	
1.8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบแบบราดน้ำ	2.00	ชุด	1,985.05	3,970.10	154.00	308.00	4,278.10	
	- ก๊อกล้างพื้น	2.00	ชุด	126.17	252.34	26.00	52.00	304.34	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลส 2" - 3"	2.00	ชุด	18.00	36.00		-	36.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	2.00	ชุด	1,009.35	2,018.70	461.00	922.00	2,940.70	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	1,190.00	2,380.00	174.00	348.00	2,728.00	
	- ตะขอแขวนผ้า	2.00	ชุด	89.00	178.00	72.00	144.00	322.00	
2	งานเพิ่มหน้าต่างและประตู								
	- งานเจาะรีดผนังเดิม	6.50	ตร.ม.		-	41.00	266.50	266.50	
	- งานรื้อวงกบพร้อมประตูเดิม	1.00	ชุด		-	70.00	70.00	70.00	
	- งานก่ออิฐบล็อก(ปิดช่องประตูเดิม)	2.30	ตร.ม.	143.26	329.50	93.00	213.90	543.40	
	- เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	25.00	ม.	88.36	2,209.00	51.00	1,275.00	3,484.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	13.00	ตร.ม.	81.19	1,055.47	96.00	1,248.00	2,303.47	
3	งานปรับระดับพื้นอาคารและงานกระเบื้องพื้น								
	- งานก่ออิฐแดง	4.62	ตร.ม.	237.00	1,094.94	104.00	480.48	1,575.42	
	- ทราयरองปรับระดับ	7.00	ลบ.ม.	574.77	4,023.39	121.00	847.00	4,870.39	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280/กก./ตร.ซม.	15.40	ลบ.ม.	2,738.32	42,170.13	421.00	6,483.40	48,653.53	
	- เหล็กตะแกรงวางเมท 4 มม. @ 0.20 ม.	126.00	ตร.ม.	35.00	4,410.00	6.00	756.00	5,166.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว	132.00	ตร.ม.	329.45	43,487.40	188.00	24,816.00	68,303.40	รวมปูทรายปรับระดับ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
4	งานทำพื้นชั้นมันรอบอาคาร								
	- ไม่แบบ								
	- ไม่คร่าวดีแบบ	6.20	ลบ.ฟ.	227.00	1,407.40	163.00	1,010.60	2,418.00	
	- ตะปู	1.80	ลบ.ฟ.	227.00	408.60	-	-	408.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280/กก./ตร.ชม.	1.50	กก.	46.73	70.10	-	-	70.10	
	- เหล็กวางเมท	4.00	ลบ.ม.	2,738.32	10,953.28	421.00	1,684.00	12,637.28	
5	งานซ่อมแซมหลังคาเดิมและต่อเติมหลังคา								
	- เหล็กตัว C - 2" x 4" x 2.0 มม.								
	- เหล็กตัว C - 1 1/2" x 3" x 2.0 มม.	21.36	กก.	27.85	594.88	12.00	256.32	851.20	
	- งานรื้อกระเบื้องเก่า	17.16	กก.	27.22	467.10	12.00	205.92	673.02	
	- งานติดตั้งกระเบื้องหลังคา	50.00	ตร.ม.		-	21.00	1,050.00	1,050.00	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	50.00	ตร.ม.		-	51.00	2,550.00	2,550.00	
6	งานผนังกระเบื้องซีเมนต์ใยและแผงบังแดด								
	- ตะขอยึดกระเบื้อง	110.00	แผ่น	49.53	5,448.30		-	5,448.30	
	- งานฝ้าภายในห้องเก็บของ	110.00	ตัว	6.31	694.10	-	-	694.10	
	งานผนังกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ขนาด 12 มม. คร่าวเหล็กรูปพรรณ	18.00	ตัว	255.94	4,606.92	77.00	1,386.00	5,992.92	
	- แผ่นกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน ขนาด 12 มม.								
	- เหล็กขนาด 2 x 1 นิ้ว ขนาด 2.3 มม.	8.00	แผ่น	485.00	3,880.00	334.08	2,672.64	6,552.64	
		163.00	กก.	28.08	4,577.04	12.00	1,956.00	6,533.04	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	งานผนังไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้วหนา 8 มม.								
	- แผ่นผนังไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้วหนา 8 มม.	15.00	แผ่น	59.00	885.00	53.07	796.05	1,681.05	
	- เหล็กขนาด 3/4 x 3/4 นิ้วหนา 1.2 มม.	11.40	กก.	35.04	399.46	12.00	136.80	536.26	
	งานผนังไม้และติดคร่าวเหล็กจากแผ่นไม้เทียม 2 นิ้วหนา 1.6 มม.								
	- แผ่นไม้เทียม 2 นิ้วหนา 8 มม.	125.00	แผ่น	50.00	6,250.00	14.74	1,842.50	8,092.50	
	- เหล็กจากขนาด 30 x 30 x 3 มม.	154.00	กก.	31.74	4,887.96	12.00	1,440.00	6,327.96	
	- งานร้อยและติดตั้งรางน้ำเดิม(เพื่อติดตั้งแผงบังแดด)	42.00	เมตร		-	26.00	1,092.00	1,092.00	
7	งานสี								
	- งานขัดถูสี(สนิม)โครงสร้างหลังคาและเสาเหล็ก	104.00	ตร.ม.		-	10.00	1,040.00	1,040.00	
	- งานสีโครงสร้างหลังคาและเสาเหล็กและโครงสร้างเหล็กผนัง	157.00	ตร.ม.	48.15	7,559.55	39.00	6,123.00	13,682.55	
	- งานสีผนังกระเบื้องที่เมทัลชีทและผนังและแผงบังแดด	90.00	ตร.ม.	56.90	5,121.00	35.00	3,150.00	8,271.00	
	- งานสีผนังเดิมอาคารและผนังห้องน้ำ(ภายใน)	75.00	ตร.ม.	49.61	3,720.75	31.00	2,325.00	6,045.75	
	- งานสีผนังเดิมอาคารและผนังห้องน้ำ(ภายนอก)	66.00	ตร.ม.	56.90	3,755.40	35.00	2,310.00	6,065.40	
	- งานสีฝ้าภายใน	18.00	ตร.ม.	49.91	898.38	31.00	558.00	1,456.38	
8	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมใบพัดชนิดติดลอย 1x9 W.LED	8.00	ชุด	530.00	4,240.00	138.00	1,104.00	5,344.00	
	- โคมไฟแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมใบพัดชนิดฝังผ้า 1x9 W.LED	2.00	ชุด	530.00	1,060.00	138.00	276.00	1,336.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V	4.00	ชุด	55.20	220.80	92.00	368.00	588.80	
	- ฝ้ารับแบบคู่มือการวัด	2.00	ชุด	133.85	267.70	92.00	184.00	451.70	
	- งานเดินสายไฟ THW 1.5 sq.mm.	180.00	เมตร	10.30	1,854.00	5.00	900.00	2,754.00	
	- งานเดินสายไฟ THW 2.5 sq.mm.	50.00	เมตร	15.74	787.00	7.00	350.00	1,137.00	
	- งานเดินสายไฟ THW 25 sq.mm.	60.00	เมตร	131.17	7,870.20	26.00	1,560.00	9,430.20	

[illegible]

ขอบเขตงาน

(Terms of Reference : TOR)

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ความเป็นมา

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ กองช่าง อบต. ละแม กำหนด) ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลำดับที่ ๓๖๑ หน้า ๔๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เสริมความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน เสริมความปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆ

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ หลัง (ตามแบบ กองช่าง อบต.ละแม กำหนด)

๔.๒ ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๔.๒.๑ กำหนดให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้ใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าที่เป็นวัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อนซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งนั้น

/(๒) หากการ...

(๒) หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าตามข้อ (๑) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าหรือปริมาณที่กำหนดได้

๕. กำหนดเวลาส่งมอบวัสดุ

- ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด (งวดสุดท้าย) ในอัตรา ร้อยละ ๑๐๐ ของค่างาน

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา (พิจารณาจากราคารวมต่ำสุด)

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

โดยจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

๘. กวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด ภายใน ๗ วัน นับแต่คณะกรรมการได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่ง จะดำเนินการโดยคิดค่าปรับตามสัญญาจ้าง กำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลละมั่งได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

• มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อผู้เสนอราคารายใดได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเงื่อนไขการจ้างนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีหรือใช้ผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร

- ให้ใส่คิวอาร์โค้ดแสดงในป้ายโครงการงานก่อสร้าง โดยมีขนาด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชื่อผู้ติดต่อ : นายสมชาย หนูทองแก้ว

สถานที่ติดต่อ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร


โทรศัพท์ : ๐-๗๗๖๓-๐๘๑๒

โทรสาร : ๐-๗๗๕๕-๙๒๘๒

www.lamae.go.th


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย หนูทองแก้ว)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศรัญญ อักษรพาลี)


(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวสุนาลี อักษรสม)